



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Skolegade 7
 Postnr./by: 9870 Sindal
 BBR-nr.: 860-033204
 Energimærkning nr.: 200055344
 Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen
 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp A/S



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger.

Oplyst varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 24977 kr./år
- Forbrug: 148 GJ fjernvarme
- Oplyst for perioden:
GJ fjernvarme: 01/07/08 - 30/06/09

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Besparesesforslag

Energikonsulentens foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

Besparesesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.	Skønnet investering	Tilbagebetalingstid
1 Bygning 001: Varmerørene i teknikrummet isoleres med 30 mm mineraluld.	2.7 GJ Fjernvarme	460 kr.	1000 kr.	2.2 år
2 Bygning 003: Varmerørene i teknikrummet isoleres med 30 mm mineraluld.	2.6 GJ Fjernvarme	440 kr.	1000 kr.	2.3 år
3 Bygning 001: Tilslutningsrørene til varmtvandsbeholder isoleres med 30 mm mineraluld.	1.4 GJ Fjernvarme	240 kr.	750 kr.	3.1 år
4 Bygning 003: Tilslutningsrørene til varmtvandsbeholder isoleres med 30 mm mineraluld.	1.3 GJ Fjernvarme	220 kr.	750 kr.	3.4 år
5 Generelt: Eksisterende toiletter med enkel høj skyllefunktion udskiftes.	10 m ³ vand	390 kr.	4430 kr.	11.4 år

Bemærk:

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme



Energimærkning nr.: 200055344
Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

Samlet besparelse

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme:	1300	kr./år
• Samlet besparelse på el:	0	kr./år
• Samlet besparelse på vand:	400	kr./år
• Besparelser i alt:	1700	kr./år
• Investeringsbehov:	7930	kr.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: **E**

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer – både af økonomiske og praktiske grunde.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.
6 Bygning 003: Automatik til central styring og natsænkning installeres på fordelingssystemet.	7.3 GJ Fjernvarme -371 kWh Elvarme	480 kr.



Energimærkning nr.: 200055344
 Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

7 Bygning 001: Automatik til central styring og natsænkning installeres på fordelingsystemet.	7.2 GJ Fjernvarme - 371 kWh Elvarme	460 kr.
8 Bygning 003: Vinduer, døre og ovenlys udskiftes.	12 GJ Fjernvarme	2060 kr.
9 Bygning 001: Vinduer, døre og ovenlys udskiftes.	12 GJ Fjernvarme	2050 kr.
10 Bygning 003: Ydervæggene isoleres udvendig med 125 mm mineraluld i facadesystem.	19 GJ Fjernvarme	3250 kr.
11 Bygning 001: Ydervæggene isoleres udvendig med 125 mm mineraluld i facadesystem.	19 GJ Fjernvarme	3230 kr.
12 Bygning 002: Vinduer, døre og ovenlys udskiftes.	2.9 GJ Fjernvarme	490 kr.
13 Bygning 002: Gulv i gang opbrydes og isoleres m. 350 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges.	2.4 GJ Fjernvarme	410 kr.
14 Bygning 002: Ydervæggene isoleres udvendig med 125 mm mineraluld i facadesystem.	4.7 GJ Fjernvarme	790 kr.
15 Bygning 003: Stuegulv opbrydes og isoleres m. 350 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges.	6 GJ Fjernvarme	1020 kr.
16 Bygning 001: Stuegulv opbrydes og isoleres m. 350 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges.	6 GJ Fjernvarme	1010 kr.
17 Bygning 002: Loft efterisoleres med 100 mm mineraluld nedefra.	1.2 GJ Fjernvarme	200 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

1. Konklusion:

Bygningen er i mindre god isoleringsmæssig stand.

Energiopsummerende forslag nævnt i afsnittet "Besparelsesforslag" er rentable og bør gennemføres.

Herudover kan de forslag, der er nævnt i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering", med fordel udføres i forbindelse med alm. vedligehold, udskiftning og renovering.

2. Vedvarende Energi

Der er taget stilling til installation af vedvarende energi i bygningen i form af jordvarme og solvarme.

Det er ikke rentabelt at etablere jordvarme i bygningen, da anskaffelsesomkostningerne er meget høje. Samtidig kræver det et stort areal til jordvarmeslangerne.

Ligeledes gælder for installation af solvarme. Det er ikke rentabelt grundet den relativt høje anskaffelsespris.

Vedrørende installation af vedvarende energi på bygningen, vurderes det generelt at være for stor en omkostning i forhold til den besparelse, der følger med installationen. Grunden hertil er ligeledes de fordelagtige priser på fjernvarmen.

3. Bygningsbeskrivelse:



Energimærkning nr.: 200055344
Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

Bygningen i energimærket anvendes til daginstitution Troldedalen i Sindal. Bygningen ejes af Hjørring Kommune. Bygningen er opdelt i tre sammenbyggede bygninger i henhold til BBR. Bygning 001 og 003 er de oprindelige bygninger der er opført i 1961. Bygning 002 er en tilbygget mellemgang mellem Bygning 001 og 003 og er opført i 1994. Der er 332 m² opvarmet i bygningen. Brugstiden er fra kl. 6.30 til kl. 16.30, de første fem dage i ugen, da bygningen anvendes til daginstitution. Brugstiden er derfor sat til 50 timer om ugen.

4. Forudsætninger:

Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3.

Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen, samt ved opmåling på rekvireret tegningsmateriale. Da bygningen er af ældre dato er konstruktionerne i høj grad vurderet ud fra besigtigelsen samt gældende bygningsreglementer fra tidspunkter hvor bygningen er renoveret.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Der var adgang til alle rum ved besigtigelsen.

5. Forbrug:

Varme:

Den oplyste udgift inkl. moms og afgifter på forsiden af energimærket er ikke inkl. fast bidrag.

Oplyst graddag korrigeret forbrug:

Fjernvarme: 148 GJ.

Beregnet forbrug i energimærket:

Fjernvarme: 199 GJ.

Det beregnede forbrug i energimærket giver et energibehov til varme på 166,5 kWh/m²/år.

Det vurderes, det beregnede varmebehov er acceptabelt i forhold til bygningens og installationernes alder og stand. Forskel mellem det oplyste graddag korrigerede forbrug og det beregnede forbrug, vurderes hovedsagligt at skyldes, at bygningen sjældent er opvarmet til de 20 °C der er forudsat i beregningen af energimærket. Dette begrundes hovedsagligt med bygningens brugere og brugstid.

Vand:

Det har ikke været muligt at få oplyst vandforbruget for bygningen.

Vandforbruget for bygningen bør ifølge Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3 være 0,40 m³/m²/år, hvilket er oplyst som landsgennemsnit i før nævnte håndbog.

6. Kommentar til BBR oplysninger:

Det samlede bygningsareal er ifølge BBR oplysningerne 332 m².

Det opvarmede areal er på tegningerne opmålt til i alt 332 m².

Der regnes med det opmålte opvarmede areal i energimærket.



Energimærkning nr.: 200055344
Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

• Tag og loft

Status:

Bygning 001:

Taget er belagt med eternit-bølgeplader på lægter på sadeltag. Spærene er gitterspær. Der er vandret loft i bygningen. Loftet er registreret isoleret med 300 mm isolering.

Bygning 002:

Taget er næsten fladt tag med minimal hældning. Taget er udvendig belagt med tagpap. Taget er ifølge tegningerne isoleret med 200 mm isolering.

Bygning 003:

Taget er belagt med eternit-bølgeplader på lægter på sadeltag. Spærene er gitterspær. Der er vandret loft i bygningen. Loftet er registreret isoleret med 300 mm isolering.

Forslag 17:

Bygning 002:

Loftet efterisoleres nedefra med 100 mm mineraluld i ny nedstropet konstruktion. Eksisterende skråvæg nedbrydes og bortskaffes. Eksisterende isolering bevares. Der etableres nyt loft med ny dampspærre på den varme side af den nye isolering. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser.

• Ydervægge

Status:

Bygning 001:

Ydervæggen er 300 mm hulmur der udvendig er med facade i blanke teglsten. Der er ligeledes bagmur i teglsten. Der er ifølge tegningerne 70 mm hulmursisolering. Ydervægge i radiatornicher er 1/2 stens facademur der er isoleret med 75 mm Ciporex-plader, indvendigt er ydervæggen beklædt med træfiberplader.

Bygning 002:

Ydervæggen er 350 mm hulmur der udvendig er med facade i blanke teglsten. Der er ligeledes bagmur i teglsten. Der er ifølge tegningerne 125 mm hulmursisolering.

Bygning 003:

Ydervæggen er 300 mm hulmur der udvendig er med facade i blanke teglsten. Der er ligeledes bagmur i teglsten. Der er ifølge tegningerne 70 mm hulmursisolering.

Forslag 10:

Bygning 003:

Ydervæggene efterisoleres udvendig med 125 mm mineraluld kl. 37 i facadesystem. Mineralulden påklædes muren og fastholdes med rustfri skruer. Efterfølgende opsættes net og der afsluttes med puds. Facadernes udseende ændres markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Det anbefales at flytte vinduer og døre med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse efterisoleringen. Prisoverslaget er ikke baseret på merpris for udskiftning af vinduer og døre i bygningen. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser.

Forslag 11:

Bygning 001:

Ydervæggene efterisoleres udvendig med 125 mm mineraluld kl. 37 i facadesystem. Mineralulden påklædes muren og fastholdes med rustfri skruer. Efterfølgende opsættes net og der afsluttes med puds. Facadernes udseende ændres markant, og det skal forinden arbejdet



Energimærkning nr.: 200055344
Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Det anbefales at flytte vinduer og døre med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse efterisoleringen. Prisoverslaget er ikke baseret på merpris for udskiftning af vinduer og døre i bygningen. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser.

Forslag 14: Bygning 002:
Ydervæggene efterisoleres udvendig med 125 mm mineraluld kl. 37 i facadesystem. Mineralulden påklædes muren og fastholdes med rustfri skruer. Efterfølgende opsættes net og der afsluttes med puds. Facadernes udseende ændres markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Det anbefales at flytte vinduer og døre med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse efterisoleringen. Prisoverslaget er ikke baseret på merpris for udskiftning af vinduer og døre i bygningen. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Generet:
Alle vinduer og døre er træelementer hovedsagligt med termoruder og 1 lag glas. Enkelte steder er vinduer skiftet til vinduer med energirude.

Forslag 8: Bygning 003:
Vinduer og døre udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant og maks. u-værdi = 1,65 W/m²K. Ovenlys udskiftes med nye elementer med maks. u-værdi = 1,65 W/m²K. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.

Forslag 9: Bygning 001:
Vinduer og døre udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant og maks. u-værdi = 1,65 W/m²K. Ovenlys udskiftes med nye elementer med maks. u-værdi = 1,65 W/m²K. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.

Forslag 12: Bygning 002:
Vinduer og døre udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant og maks. u-værdi = 1,65 W/m²K. Ovenlys udskiftes med nye elementer med maks. u-værdi = 1,65 W/m²K. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.

- Gulve og terrændæk

Status: Bygning 001 og 003:
Gulvkonstruktionen i køkken, forstue og korridorer er ifølge tegningerne 20 cm slagger, 8 cm beton og 10 cm klinkebeton belagt med linoleum. I vindfang er gulvet belagt med gulvfliser. I soveværelse, kamre og stuearealer er gulve ifølge tegningerne 8 cm beton-klaplag, 5" gulvstrøer hævet fra gulv på karme af 1/2 stens teglsten. Gulvet er isoleret med 100 mm Rockwool-batts på lister sømmet op under træstrøer.



Energimærkning nr.: 200055344
Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

Bygning 002:
Gulvkonstruktionen i mellemgangen er i følge tegningerne 20 cm stampet sand, 23 cm Lecablokke, 6 cm færdig afretning og belagt med linoleum.

Forslag 13: Bygning 002:
I gang demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved reovering eller stigende energipriser.

Forslag 15: Bygning 003:
I stueetage demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved reovering eller stigende energipriser.

Forslag 16: Bygning 001:
I stueetage demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved reovering eller stigende energipriser.

- Kælder

Status: Der er ingen kælder under bygningerne.

Ventilation

- Ventilation

Status: Bygning 001 og 003:
Bygningerne betjenes af 2 stk. mekaniske ventilationsanlæg. Anlæggene betjener hver sin bygning og er placeret i loftrummet i henholdsvis bygning 001 og 003. Anlæggene er af typen Exhausto VEX 1,5-4-1 med krydsveksler, indblæsning og udsugning. Der er el-varmevlade på anlæggene. Der er tidsstyring på anlæggene.

Bygning 002:
Der er naturlig ventilation i hele bygningen.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Generelt:
Bygningerne opvarmes med fjernvarme.

- Varmt vand

Status: Bygning 001:
Det varme brugsvand produceres i en rørveksler af typen Redan.



Energimærkning nr.: 200055344
Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

Bygning 002:
Der er ingen installation for varmt brugsvand i bygningen.

Bygning 003:
Det varme brugsvand produceres i en pladeveksler af typen Redan.

Forslag 3: Bygning 001:
Tilslutningsrørene til rørveksler i teknikrummet isoleres med 30 mm mineraluld kl. 37, afsluttet med PVC kappe. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

Forslag 4: Bygning 003:
Tilslutningsrørene til pladeveksler i teknikrummet isoleres med 30 mm mineraluld kl. 37, afsluttet med PVC kappe. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

• Fordelingssystem

Status: Generelt:
Fordelingssystemet er et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg. Der er ikke cirkulation på varmeanlægget.

Forslag 1: Bygning 001:
Varmerørene i teknikrummet isoleres med 30 mm mineraluld kl. 37, afsluttet med PVC kappe. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

Forslag 2: Bygning 003:
Varmerørene i teknikrummet isoleres med 30 mm mineraluld kl. 37, afsluttet med PVC kappe. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

• Automatik

Status: Generelt:
Der er monteret radiatorventiler på alle radiatorerne.

Forslag 6: Bygning 003:
Automatik til central styring og natsænkning med motorventil, blandesløjfe og udetemperaturkompensering installeres på fordelingsystemet. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser.

Forslag 7: Bygning 001:
Automatik til central styring og natsænkning med motorventil, blandesløjfe og udetemperaturkompensering installeres på fordelingsystemet. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser.



Energimærkning nr.: 200055344
Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

• Belysning

Status: Generelt:
Indvendig belysning sker hovedsagligt med 2 og 3 rørs armaturer med en blanding af 18W, 36W og 54W lysstofrør uden bevægelsesmelder. Enkelte steder er der belysning med sparepærer ligeledes uden bevægelsesmelder.

Vand

• Vand

Status: Generelt:
Der er ved besigtigelsen registreret toilet hovedsageligt af ældre dato med enkel høj skyllefunktion. Enkelte toiletter er med tiden skiftet til nye med dobbelt skyllefunktion pga. defekt.

Forslag 5: Generelt:
Toilet med enkel høj skyllefunktion udskiftes til nyt toilet med 2/4 liters skyllefunktion. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1961
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fjernvarme (GJ)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 0 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 332 m²
- Opvarmet areal: 332 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 420 | Undervisning
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:
Varme: 168.15 kr./GJ
Fast afgift på varme: 7359 kr./år
El: 1.81 kr./kWh
Vand: 39 kr./m³



Energimærkning nr.: 200055344
Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m², skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere på www.mærkdinbygning.dk



Energimærkning nr.: 200055344
Gyldigt 10 år fra: 01-12-2011
Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Firma: Brix & Kamp A/S

Energikonsulent

Energikonsulent:	Michael Dissing Hansen	Firma:	Brix & Kamp A/S
Adresse:	Nørrebro 11 9800 Hjørring	Telefon:	98 92 28 88
E-mail:	mdh@brikkamp.dk	Dato for bygningsgennemgang:	26-10-2011

Energikonsulent nr.: 250719

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret information om energikonsulenten.